

# 工 事 起 工(変更) 設 計 書

決 裁	理事長	常務理事	事務局長	副部長	主任	総務部員	設 計 者

施 工 年 度	令 和 5 年 度		
工 事 名	山口県国際総合センター高層棟4階屋外テラス階段改修工事		
工 事 場 所	下関市豊前田町三丁目3番1号 地内		
予 定 工 期	令 和 年 月 日 から 令 和 年 月 日 まで ( 日 間 )		
執 行 方 法	請 負	一般競争入札	
		随 意 契 約	

	予 算 額	設 計 額 (消費税を含む)	請 負 額 (消費税を含む)	備 考
起 工	円	円	円	
変更(第 回)				
変更(第 回)				
指 示 事 項				











# 内 訳 明 細 表

第3-1号

工 種	種 別	形状寸法	単位	起工・元			変更(第 回)			摘 要
				数量	単価(円)	金額(円)	数量	単価(円)	金額(円)	
雑工事										
	石目地コーキング	変性シリコン2液 5×5	m	67.8						施工単価資料P33 広島
	石目地コーキング	変性シリコン2液 10×10	m	41.8						施工単価資料P25 広島
	御影石笠木	湿式 265×25 水磨き	m	20.9						代価-5
	御影石開口加工		ヶ所	19						代価-6
	御影石張り	440×550×30 バーナー	枚	1						代価-7
	既存石張復旧	空積	m <sup>2</sup>	25.2						代価-8
	既存石張復旧時 副資材・破損損料		式	1						代価-9
	既存ガラス押え鉄骨 錆止め塗装	ケレン3種C 変性エポキシ錆止め2回	式	1						代価-10









代価

代価表詳細

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経 費	補 正	備 考	計 算 式
1	跡片付・清掃費	軽作業員	人	1.00						公共工事設計労務単価	
	端数処理										
2	養生費	手摺解体時 鉄骨工	人	2.00						公共工事設計労務単価	
		手摺解体時 ガラス工	人	2.00						公共工事設計労務単価	
		石解体時 石工	人	2.00						公共工事設計労務単価 ※代用:福岡県	
		手摺取付時 鉄骨工	人	2.00						公共工事設計労務単価	
		石張り時 石工	人	2.00						公共工事設計労務単価 ※代用:福岡県	
		石目地コーキング時 防水工	人	2.00						公共工事設計労務単価	
		手摺塗装時 塗装工	人	2.00						公共工事設計労務単価	
	計										
	端数処理										

代価

代価表詳細

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経 費	補 正	備 考	計 算 式
3	墨出し	普通作業員	人	1.00						公共工事設計労務単価	
		大工	人	1.00						公共工事設計労務単価	
	計										
4	支柱周囲コーキング	防水工	人	1.00						公共工事設計労務単価	10.5m
		その他	%							公共建築工事標準単価 積算基準 S4	
	計										
	端数処理										
5	御影石笠木 湿式 265×25	材料費	m	1.00						建設物価P460 広島	
		労務費 材工共単価	m	1.00						施工単価資料P265 広島	
		〃 材料費▲	m	1.00						積算資料P576 広島	
		その他	%							公共建築工事標準単価 積算基準 S4	
	計										
	端数処理										

代価

代価表詳細

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	乗率	単 価	金 額	経費	補正	備 考	計 算 式
6	御影石開口加工	石工	人	0.50						公共工事設計労務単価 ※代用:福岡県	
		その他	%							公共建築工事標準単価 積算基準 S4	
	計										
	端数処理										
7	御影石張り 440×550×30	材料費	m <sup>2</sup>	0.24						建設物価P460	
		石工	人	1.00						公共工事設計労務単価 ※代用:福岡県	
		その他									
	計										
	端数処理										
8	既存石張復旧 空積	材工共単価	m <sup>2</sup>	1.00						施工単価資料P263 広島	
		▲材料費	m <sup>2</sup>	1.00						積算資料P575 広島	
		その他								公共建築工事標準単価 積算基準 S4	
	計										
	端数処理										

代価

代価表詳細

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	乗率	単 価	金 額	経費	補正	備 考	計 算 式
9	既存石張復旧時	副資材・破損時損料								10%相当	10%相当
		材料費	m <sup>2</sup>	2.50						施工単価資料P263 広島	
	端数処理										
10	既存ガラス押え鉄骨錆止め塗装	材料費 変性エポキシ錆止め	kg	0.14						積算資料P251 全国	
		労務費 塗装工	人	2.00						公共工事設計労務単価	
		その他	%							公共建築工事標準単価 積算基準 S4	
	計										
	端数処理										
11	既存仮設盤 DP塗装	材料費 変性エポキシ錆止め	kg	0.14						積算資料P251 全国	
		” ポリウレタン 中塗	kg	0.10						積算資料P253 全国	
		” ポリウレタン 上塗	kg	0.14						積算資料P253 全国	
		労務費 塗装工	人	0.50						公共工事設計労務単価	
		その他	%							公共建築工事標準単価 積算基準 S4	
	計										
	端数処理										

代価

代価表詳細

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経 費	補 正	備 考	計 算 式
12	既存仮設盤一時撤去復旧費	労務費 電工	人	0.50						公共工事設計労務単価	
13	既存手摺撤去	労務費 鉄骨工	人	2.00						公共工事設計労務単価	
		労務費 軽作業員(小運搬)	人	2.00						公共工事設計労務単価	
	計										
	m換算	16.1m									
	端数処理										
14	既存石笠木撤去	労務費 材工共単価	m	1.00						施工単価資料P265 広島	
		〃 材料費▲	m	1.00						積算資料P576 広島	
	計										
	撤去単価									取付の30%	

代価

代価表詳細

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	単位	数量	乗率	単 価	金 額	経費	補正	備 考	計 算 式
15	既存石張り一時撤去	材工共単価	m <sup>2</sup>	1.00						施工単価資料P263 広島	
		▲材料費	m <sup>2</sup>	1.00						積算資料P575 広島	
	計										
	撤去単価									取付の30%	
16	発生材処分費	ガラス	t	0.40						公共処分施設情報 積算資料P964	$20.1\text{m}^2 \times 0.008\text{t} \times 2.5$
	〃	がれき類	t	0.26						公共処分施設情報 積算資料P964	$0.10\text{m} \times 0.025\text{t} \times 20.9\text{m} \times 2\text{列} \times 2.5$
	〃	金属類	t	0.10						公共処分施設情報 積算資料P964	少量
	計										
17	発生材運搬費	一般運転手	人	1.00						公共工事設計労務単価	



代価

代価表詳細

番号	名 称	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	経 費	補 正	備 考	計 算 式
18	保安灯	1000@ 23.00÷1.00+1-2	個	22.00						積算資料P276 全国	
		労務費 普通作業員	人	1.00						公共工事設計労務単価	
	計										
	m換算	23.1m									
	端数処理										
19	安全員	労務費 交通警備員B	人	30.00						公共工事設計労務単価	